

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Budowa dwóch pomostów (nr 1 i nr 2) stałych na palach na rzece Słupia, montaż obiektów małej architektury w ramach projektu "Pomorskie Szlaki Kajakowe"

ADRES INWESTYCJI : działki nr 139/4 i 139/91, obręb Żakowo, gmina Sulęczyno

INWESTOR : Gmina Sulęczyno

ADRES INWESTORA : ul. Kaszubska 26, 83-320 Sulęczyno

BRANŻA : budowlana

DATA OPRACOWANIA : dd.mm.rrrr.

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł

NARZUTY

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

GMINA SULĘCZYNO
ul. Kaszubska 26
83-320 Sulęczyno
NIP: 589-15-89-065

WYKONAWCA :
FIRMA WYKONAWCZO-USŁUGOWA
Małgorzata Kuchra
83-000 KARTUZY, ul. Rynek 5G
tel. 58 631 22 34, fax 58 631 739
NIP 5891572047, REGON 14165656

Data opracowania
dd.mm.rrrr.

INWESTOR :

WÓJT
Bernard Grucza

Data zatwierdzenia

Niniejszy kosztorys obejmuje następujący zakres robót:

Przedmiotem opracowania jest wykonanie inwestycji polegającej na: budowie dwóch pomostów (nr 1 i nr 2) stałych na palach na rzece Słupia, montaż obiektów małej architektury (ławka – szt.2, kosz na śmieci – szt. 1, ławo stół – szt.1, tablica informacyjna – szt.1), nawiezieniu piasku na terenie działki nr 139/4, 139/91, obr. Żakowo, gmina Sulęczyno

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Pomosty			
1	KNR 2-05	Konstrukcja palowa pomostu wraz z oczepami i elementami montażowymi	t		
d.1	0210-01 analogia	konstrukcji drewnianej pokładu oraz wykonaniem powłoki antykorozyjnej	t	0.550	
		0.550		RAZEM	0.550
2	KNR 2-14	Wbijanie pali stalowych śr. 139x7,1 mm z łądu, rusztowania lub pomostu na	szt.		
d.1	0115-01	głębokość 4 m w grunt kat.I-II (bez materiału, materiał w pozycji 5) (pale długości 3,0m)	szt.	6.000	
		6		RAZEM	6.000
3	KNR 2-14	Wbijanie pali stalowych śr. 139x7,1 mm z łądu, rusztowania lub pomostu na	szt.		
d.1	0115-02	głębokość do 8 m w grunt kat.I-II (bez materiału, materiał w pozycji 5) (pale długości 5,80m)	szt.	4.000	
		4		RAZEM	4.000
4	KNR 2-02	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o obj. do 2,5 m3	m ³		
d.1	0204-03	1.50*1.50*0.30*2	m ³	1.350	
				RAZEM	1.350
5	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty zę-	t		
d.1	0290-02	browane	t	0.180	
		0.090*2		RAZEM	0.180
6	KNR 2-02	Belki pomostu - legary o przekroju 120x120mm z drewna modrzewiowego im-	m ³		
d.1	0406-01	pregnowanego ciśnieniowo	m ³ drew.	0.242	
		0.12*0.12*(3*1.60+3.00*4)	m ³ drew.		
				RAZEM	0.242
7	KNR 2-02-	Podłogi na legarach z desek modrzewiowych impregnowanych ciśnieniowo ryf-	m ²		
d.1	1110-01 analogia	lowanych kl.I o grubości: 40 mm - pomosty	m ²	6.548	
		1.28*1.60+1.50*3.00		RAZEM	6.548
2		Mała architektura, plaża			
8	Kalkulacja	Dostawa i montaż. Ławki o konstrukcji zgodnej z dokumentacją techniczną	kpl		
d.2	indywidualna	2	kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
9	Kalkulacja	Dostawa i montaż. Kosze na śmieci zgodnie z projektem	kpl		
d.2	indywidualna	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
10	Kalkulacja	Dostawa i montaż ławkostołów zgodnie z projektem	kpl		
d.2	indywidualna	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
11	Kalkulacja	Dostawa i montaż ławki z tablicą informacyjną zgodnie z projektem	kpl		
d.2	indywidualna	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj łyżki 1.20 m3 w	m ³		
d.2	0203-03	gr.kat.IV - wykop gruntu w celu ukształtowania skarp zgodnie z projektem	m ³	500.000	
		500.00		RAZEM	500.000
13	KNR 2-01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-	m ³		
d.2	0214-04	chodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV	m ³	500.000	
		Krotność = 8		RAZEM	500.000
		500.00			
14	KNR 2-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm	m ²		
d.2	0510-01	300.00	m ²	300.000	
				RAZEM	300.000
15	KNR 2-01	Obsianie skarp w ziemi urodzajnej	m ²		
d.2	0510-03	300.00	m ²	300.000	
				RAZEM	300.000
16	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-	m ²		
d.2	0101-01	cie kat.I-IV głębok. 20 cm	m ²	140.000	
		40.00+100.00		RAZEM	140.000
17	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-	m ²		
d.2	0101-02	cie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok.	m ²	140.000	
		Krotność = 3		RAZEM	140.000
		140.00			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.2	0108-06	grunt.kat. III 140.00*0.35	m ³	49.000	
				RAZEM	49.000
19	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
d.2	0108-08	Krotność = 4 49.00	m ³	49.000	
				RAZEM	49.000
20	Kalkulacja	Dostawa piasku płukanego plażowego	m ³		
d.2	indywidualna	140.00*0.35	m ³	49.000	
				RAZEM	49.000
21	KNR 2-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III - analogia - rozłożenie piasku plażowego z grabieniem	m ²		
d.2	0505-01	140.00	m ²	140.000	
				RAZEM	140.000

KOSZTORYS UPROSZCZONY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Pomosty				
1 d.1	KNR 2-05 0210- 01 analogia	Konstrukcja palowa pomostu wraz z oczepami i elemen- tami montażowymi konstrukcji drewnianej pokładu oraz wykonaniem powłoki antykorozyjnej	t	0.550	0.00	0.00
2 d.1	KNR 2-14 0115- 01	Wbijanie pali stalowych śr. 139x7,1 mm z łądu, rusztowa- nia lub pomostu na głębokość 4 m w grunt kat. I-II (bez materiału, materiał w pozycji 5) (pale długości 3,0m)	szt.	6	0.00	0.00
3 d.1	KNR 2-14 0115- 02	Wbijanie pali stalowych śr. 139x7,1 mm z łądu, rusztowa- nia lub pomostu na głębokość do 8 m w grunt kat. I-II (bez materiału, materiał w pozycji 5) (pale długości 5, 80m)	szt.	4	0.00	0.00
4 d.1	KNR 2-02 0204- 03	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o obj. do 2,5 m3	m ³	1.50*1.50* 0.30*2 = 1.350	0.00	0.00
5 d.1	KNR 2-02 0290- 02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane	t	0.090*2 = 0.180	0.00	0.00
6 d.1	KNR 2-02 0406- 01	Belki pomostu - legary o przekroju 120x120mm z drewna modrzewiowego impregnowanego ciśnieniowo	m ³ drew.	0.12*0.12* (3*1.60+ 3.00*4) = 0.242	0.00	0.00
7 d.1	KNR 2-02-1110- 01 analogia	Podłogi na legarach z desek modrzewiowych impregnowanych ciśnieniowo ryflowanych kl.I o grubości: 40 mm - pomosty	m ²	1.28*1.60+ 1.50*3.00 = 6.548	0.00	0.00

KOSZTORYS UPROSZCZONY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		Mała architektura, plaża				
8 d.2	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż. Ławki o konstrukcji zgodnej z dokumentacją techniczną	kpl	2	0.00	0.00
9 d.2	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż. Kosze na śmieci zgodnie z projektem	kpl	1	0.00	0.00
10 d.2	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż ławkostolów zgodnie z projektem	kpl	1	0.00	0.00
11 d.2	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż ławki z tablicą informacyjną zgodnie z projektem	kpl	1	0.00	0.00
12 d.2	KNR 2-01 0203-03	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 1.20 m3 w gr.kat.IV - wykop gruntu w celu ukształtowania skarp zgodnie z projektem	m ³	500.00	0.00	0.00
13 d.2	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV Krotność = 8	m ³	500.00	0.00	0.00
14 d.2	KNR 2-01 0510-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm	m ²	300.00	0.00	0.00
15 d.2	KNR 2-01 0510-03	Obsianie skarp w ziemi urodzajnej	m ²	300.00	0.00	0.00
16 d.2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm	m ²	40.00+ 100.00 = 140.000	0.00	0.00
17 d.2	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok. Krotność = 3	m ²	140.00	0.00	0.00
18 d.2	KNR 4-01 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m ³	140.00*0.35 = 49.000	0.00	0.00
19 d.2	KNR 4-01 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 4	m ³	49.00	0.00	0.00
20 d.2	Kalkulacja indywidualna	Dostawa piasku płukanego plażowego	m ³	140.00*0.35 = 49.000	0.00	0.00
21 d.2	KNR 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III - analogia - rozłożenie piasku plażowego z grabieniem	m ²	140.00	0.00	0.00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Pozycje kosztoryso- we	Nazwa	Wartość	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę	Udzia ł pro- cento- wy
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1 - 7	Pomosty	0.00				0.00%
2	8 - 21	Mała architektura, plaża	0.00				0.00%
		RAZEM	0.00				0.00%
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT			0.00				

Słownie: zero i 00/100 zł