



DROGA D-1 km 0+000,00 - km 0+010,00



UWAGA: spadki poprzeczne zgodnie rysunkiem planu

Krawężnik kamienny 15x30x100  
Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4  
Ława betonowa - beton C16/20

8cm w-wa ścieralna - kostka kamienna  
3cm podsyпка piaskowo-cementowa  
20cm podbudowa zasadnicza - KŁSM 0/31,5  
15cm grunt stabilizowany cementem C3/4

8cm w-wa ścieralna - kostka betonowa  
3cm podsyпка piaskowo-cementowa  
20cm podbudowa zasadnicza - KŁSM 0/31,5  
15cm grunt stabilizowany cementem C3/4

Krawężnik betonowy opornik 12x30x100  
Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4  
Ława betonowa - beton C16/20

Wykonawca	MGS-INWEST Stanisław Stachowiak 83-300 Kartuzy, ul. Leśna 20	
Zamawiający	GMINA SULECZYN ul. Kaszubska 26, 83-320 Suleczyno	
Temat	Przebudowa drogi gminnej wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej, Żakowo gm. Suleczyno	
Stadium	PROJEKT WYKONAWCZY	Skala 1:50
Nazwa rysunku	PRZESKROJE NORMALNE	
Inię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
mgr inż. Grzegorz Stachowiak	334/Gd/2002	
mgr inż. Ludwik Matusiewicz	21/Gd/2002	
Wziasień 2016r.	Umowa nr	Nr rys.
	DROGOWA	D-04.1