


przekrój B-B



- dren francuski wypełniony:
a) kamień łamany 31,5-63
b) rura drenarska w osłonie z kokosa śr. 100 mm
c) geowłóknina

- 1 płyta żelbet. typ YOMB 100x75x12,5 - C25/30
- 2 podsypka piaskowa 8 cm
- 3 podbudowa z KŁSM 0-31,5 mm - 15 cm

| | |
|--|--|
| BIURO PROJEKTOWE: Marzanna Labuda, ul. Piwonii 25, 77-100 Bydów, KONTAKT: tel. 608850812, via.labuda@wp.pl | |
| OBIEKT: Przebudowa drogi wewnętrznej Żakowo-Augustowo km 0+625-km1+085 | INWESTOR: Gmina Sulęczyño, ul. Kaszubska 26, 83-320 Sulęczyño |
| PROJEKT: Branża drogowa | NAZWA RYSUNKU: Przebieg konstrukcyjne - przebieg B-B |
| Skala : 1:50 | Data : 19-10-2021 r. |
| Nr rys.: 4 | |